



Modernisierung LEB TM2/2

Frauenfeld

Bauzeitraum

01.07.2019 - 30.11.2019

Projektdauer

4 Monate

Projektbeschreibung

Für die Lausanne-Échallens-Bercher-Bahn (LEB) durften wir ihren "TM 2/2" komplett überholen und modernisieren. Der TM wurde dazu in unseren eigenen Werkstatthallen komplett entkernt.

Bestandteile dieses ReFit waren:

- Einbau eines neuen Motors inkl. Abgasanlage nach Abgasverordnung Stufe V
- Hydraulikanlage
- Revision des Getriebes, der Achsen und der Pneumatik
- Verkabelung und Steuerungselemente
- Aufbereitung der Führerkabine (Sandstrahlen und Lackieren)
- Innen- und Aussenbeleuchtung
- Revision der Kupplungssysteme (Zentralkupplung)
- Schneepflugsteuerung

Die Modernisierung wurde termingerecht durchgeführt und anschliessend unserm Kunden wieder übergeben. Nach Abschluss der Arbeiten fand eine einwöchige Inbetriebnahme auf dem Netz der LEB mit unseren Technikern vor Ort statt.

